

OBRA: Drenagem e pavimentação em lajota sextavada da Rua Waldeck Aurelio Sampaio.

TRECHO: Rua Dr. Aujor Luz até a Rua Argeu Alves de Andrada

BAIRRO: Araucária

EXTENSÃO: 316,00 m

LARGURA: 6,50 m

ÁREA: 2.081,83 m²

CAIXA 17,00 Und

TUBOS D=40 310,00 Und

DATA: 20/10/2021

ORÇAMENTO

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1.0			DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE - PREFEITURA				
1.1	PML		Tubo de concreto D=40cm (fornecimento e execução)	m	310,00	39,80	R\$ 12.338,00
1.2	Composição	O2	Caixa de captação completa para tubos de D=40cm, tamanho 1,10x1,10	Und	17,00	1.070,00	R\$ 18.190,00
1.3	PML		Meio-fio de concreto simples pré-fabricado (fornecimento e execução)	Und	632,00	26,50	R\$ 16.748,00
1.4	SINAPI-I	4721	Base, pedrisco/brita zero e = 0,08 cm	m ³	166,55	65,65	R\$ 10.933,77
1.5	SINAPI_I	4720	Pó de brita para travamento de juntas de pavimentação em paver	m ³	62,45	75,80	R\$ 4.734,08
			SUB-TOTAL DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE				R\$ 62.943,85
2.0			PAVIMENTAÇÃO - EMPRESA CREDENCIADA / MORADORES				
2.1	SINAPI-I	4813	Confecção e instalação de placa da obra modelo prefeitura (3x2)	und	1,00	300,00	R\$ 300,00
2.2	Composição	O1	Pavimentação em lajota sextavada 35MPA 25X25X8cm Cor natural	m ²	2.081,83	86,06	R\$ 179.170,62
			SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO EMPRESA CREDENCIADA / MORADORES				R\$ 179.470,62
			TOTAL GERAL DA OBRA				R\$ 242.414,47

Participação dos moradores
Custo/m²

74%
86,21

Participação da prefeitura
Custo/m²

26%
30,23



Engº Edson Teixeira da Silva

Eng. Civil
CREA 068512-1