

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: Drenagem e pavimentação em lajota sextavada 35MPA 25X25X8cm, cor natural da **Rua Euclides Cardoso**
TRECHO: Rua Sebastião O. de Oliveira até a Rua Adolfo Freygang
BAIRRO: São Pedro

ITEM	PRODUTO	QTD	UNIDADE
MORADORES			
1	LAJOTA SEXTAVADA	291,00	m2
PREFEITURA			
2	PEDRISCO/BRITA 0	23,28	m3
3	PÓ DE BRITA	8,73	m3
4	BRITA Nº1	1,50	m3
5	TUBO DE CONCRETO D=40cm	42,00	Und
6	AREIA MÉDIA	1,50	m3
7	CIMENTO CII - 33	9,00	Sc
8	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39cm	210,00	Und
9	TAMPA DE CONCRETO	3,00	Und
10	GRELHA DE FERRO	3,00	Und
11	MEIO FIO	97,00	Und



Engº Edson Teixeira da Silva

Eng. Civil
CREA 068512-1

