

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 01

Serviço: Drenagem e pavimentação em lajota sextavada da Rua Waldeck Aurelio Sampaio.

Unidade: m²

Encargos: 83,96% (horista) 47,76%(mensalista) - DESONERADO

Data de referência: Outubro/2021

Tipo da referência	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Total (R\$)
Pesquisa de mercado		LAJOTA SEXTAVADA, EM CONCRETO 35MPA 25X25X8cm COR NATURAL	m2	1,00	44,50	44,50
Insumo	92396	EXECUÇÃO DE VIA EM LAJOTA SEXTAVADA	H	0,40	56,47	22,59
Insumo	91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL MOTOR 4 TEMPOS 5,5CV	H	0,40	6,37	2,55
Insumo	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	23,46	9,38
Insumo	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,61	7,04
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO:						86,06

Pesquisa de preço de mercado

Insumo: Paver 6cm

Data das consultas: Outubro/2021

CNPJ:	Contato:	Empresa:	Preço:
04.567.136/0001-39	CARINA	PLANALTO ARTEFATOS DE CIMENTO	43,00
07.302.396/0001-70	HATILA	LEÃO ARTEFATOS DE CIMENTO	45,00
76.367.473/0001-93	FABIO	CONCREBLOC IND. E COM. LTDA	44,50
MEDIANA:			44,50



Engº Edson Teixeira da Silva

Eng. Civil
CREA 068512-1