

RESUMO DO ORÇAMENTO**OBRA:** Drenagem e pavimentação em lajota sextavada da Rua Emílio Zanchet**TRECHO:** Rua Celito Branti - até a estaca 2+14,18**BAIRRO:** Copacabana

ITEM	PRODUTO	QTD	UNIDADE
MORADORES			
1	LAJOTA SEXTAVADA	1.305,35	m2
PREFEITURA			
2	PEDRISCO/BRITA 0	104,43	m3
3	PÓ DE BRITA	39,16	m3
4	BRITA Nº1	2,50	m3
5	TUBO DE CONCRETO D=40cm	140,00	Und
6	AREIA MÉDIA	2,50	m3
7	CIMENTO CPII - 33	15,00	Sc
8	BLOCO DE CONCRETO 14X19X29cm	350,00	Und
9	TAMPA DE CONCRETO	5,00	Und
10	GRELHA DE FERRO	5,00	Und
11	MEIO FIO	350,00	Und



Engº Edson Teixeira da SilvaEng. Civil
CREA 068512-1

