

OBRA: Drenagem e pavimentação em lajota sextavada 35MPA 25X25X8cm, cor natural da Rua Cláudio Galeno

TRECHO: Rua Antônio Ribeiro dos Santos até a Rua Hélio Bosco

BAIRRO: Várzea

EXTENSÃO: 315,00 m

LARGURA: 8,00 m

ÁREA: 2.600,80 m²

CAIXA 1,00 Und

TUBOS D=40 30,00 Und

DATA: 15/12/2021

ORÇAMENTO


ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1.0			DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE - PREFEITURA				
1.1	PML		Tubo de concreto D=40cm (fornecimento e execução)	m	30,00	39,80	R\$ 1.194,00
1.2	Composição	O2	Caixa de captação completa para tubos de D=40cm, tamanho 1,10x1,10	Und	1,00	1.070,00	R\$ 1.070,00
1.3	PML		Meio-fio de concreto simples pré-fabricado (fornecimento e execução)	Und	630,00	26,50	R\$ 16.695,00
1.4	SINAPI-I	4721	Base, pedrisco/brita zero e = 0,08 cm	m³	208,06	65,65	R\$ 13.659,40
1.5	SINAPI_I	4720	Pó de brita para travamento de juntas de pavimentação em paver	m³	78,02	75,80	R\$ 5.914,22
			SUB-TOTAL DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE				R\$ 38.532,62
2.0			PAVIMENTAÇÃO - EMPRESA CREDENCIADA / MORADORES				
2.1	SINAPI-I	4813	Confecção e instalação de placa da obra modelo prefeitura (3x2)	und	1,00	300,00	R\$ 300,00
2.2	Composição	O1	Pavimentação em lajota sextavada 35MPA 25X25X8cm Cor natural	m²	2.600,80	86,06	R\$ 223.824,85
			SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO EMPRESA CREDENCIADA / MORADORES				R\$ 224.124,85
			TOTAL GERAL DA OBRA				R\$ 262.657,47

Participação dos moradores

Custo/m² 85%
86,18

Participação da prefeitura

Custo/m² 15%
14,82



Engº Edson Teixeira da Silva

Eng. Civil
CREA 068512-1