

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 01

Serviço: Fornecimento e assentamento de lajota sextavada 35MPa 25X25X8cm, cor natural

Unidade: m²

Encargos: 83,96% (horista) 47,76%(mensalista) - DESONERADO

Data de referência: Julho/2021

Tipo da referência	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Total (R\$)
Pesquisa de mercado		LAJOTA SEXTAVADA, EM CONCRETO 35MPa 25X25X8cm COR NATURAL	m2	1,00	46,00	46,00
Insumo	92396	EXECUÇÃO DE VIA EM LAJOTA SEXTAVADA	H	0,40	56,47	22,59
Insumo	91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL MOTOR 4 TEMPOS 5,5CV	H	0,40	6,37	2,55
Insumo	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	23,46	9,38
Insumo	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,61	7,04
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO:						87,56

Pesquisa de preço de mercado

Insumo: Lajota sextavada 35MPa 25X25X8cm

Data das consultas: Fevereiro/2022

CNPJ:	Contato:	Empresa:	Preço:
04.567.136/0001-39	CARINA	PLANALTO ARTEFATOS DE CIMENTO	46,00
07.302.396/0001-70	HATILA	LEÃO ARTEFATOS DE CIMENTO	47,00
76.367.473/0001-93	FABIO	CONCREBLOC IND. E COM. LTDA	54,00
MEDIANA:			46,00


 Engº Edson Silva
 Eng. Civil
 CREA 068512-1